

## 4,1) compléter le tableau des pondérateurs des quantités d'articles du sous détail des prix suivant (en page 6)

Ref	Désignation DES OUVRAGES	ARTICLES																
		Prix.U	kg	m3	mille	mille	U	m3	U	m2	m3	h	h	h	h	h	ens	h
K1	Poteaux, poutres et ouvrages en BA dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA	m3	95							6		0,5	4	4	0,1	0,5		0,25
K2	plancher BA réalisé en hourdis de 16 + chape de 5cm y compris aciers et toutes sujestions	m2	9	0,1						1		0,1	1	1	0,01	0,1		0,03
L	Maçonnerie intérieure de 20 cm d'épaisseur finie en parpaing type isobloc de dimensions 15*20*40 hourdé au mortier de ciment	m2									0,05	0,2	2	2	0,01	0,1	0,5	
M	Enduits réalisé en mortier de ciment dosé de 350 kg/m3 et pour une épaisseur totale de 2 cm	m2										0,1	1	1	0,01		0,1	
N	Staff décoré des couloirs 1er Etage réalisé par des plaques carrés de 60*60 cm auto fixables	m2										0,1	1	1,2			0,2	
O	Staff en corniche des chambres 1er Etage	ml										Ne fait pas l'objet de la présente étude						
Q	Pose revêtement 1er Etage en carrelage 40*40 cm posé sur 3 cm de mortier, le tout sur un lit de sable de 5cm	m2										0,2	1,5	1,5	0,1	0,1		